製鉄設備の耐震性向上に向けた取り組み H形鋼筋違端部の無火気補強構法の開発

Development of the Fireless Reinforcement Method of H Shaped Steel Brace Joints

前澤 将 男*
Masao MAEZAWA

奥谷 恭 士
Yasushi OKUTANI

安藤 慶 治
Keiji ANDO

山本 祐 史
Yuuji YAMAMOTO

小崎 照 卓
Shohtaku KOZAKI

抄 録

新日鐵住金(株)では製鉄設備の耐震性能向上に向けて取り組んできており、近年は製鋼工場などのトップヘビーな建屋の耐震性向上に重点的に取り組んでいる。製鋼工場の耐震面での弱点は筋違継手であることが多く、工事に伴う溶接等の火気使用は安全面での懸念があり、近傍には配線、配管などの障害物も多いため、火気レスでコンパクトな補強構法のニーズが高い。このような背景のもと、H形鋼筋違を対象に無火気でコンパクトな補強構法を提案し、実験的・解析的にその性能を確認し、補強効果の有効性について検証したので報告した。

Abstract

We have developed aseismic reinforcement technology of steel manufacturing equipment. I'm working on development of reinforcement technology of a steelmaking factory in recent years. A point in aseismic reinforcement of a steelmaking factory is often a brace joint. There are a lot of wiring and laying of the pipes near the joint. There is a problem with safety for use of fire of a welding. Therefore fireless and compact reinforcement method were desired. Fireless and compact reinforcement method are proposed targeted for H shaped steel brace joints by this development.

1. 緒 言

製鉄所構内には写真1に示すような高炉、製鋼工場をはじめ、発電所、煙突、岸壁など多くの製鉄設備がある。新日鐵住金(株)ではこれらの設備の耐震性能向上に向けて、在来技術を導入すると共に、独自の技術開発を行ってきた。図1に高炉、製鋼工場および発電所建屋を対象にこれまでに開発した独自技術の例を示す。例えば、連結制震(Linked

写真1 製鉄設備の例
Example of iron manufacturing equipment

Linked damping structure

Buttress

Knee brace damper

図1 耐震技術開発の例
Example of aseismic reinforcement technical development

* 設備・保全技術センター 土木建築技術部 建築技術室 主幹 千葉県富津市新富 20-1 〒 293-8511

damping structure) では、高炉本体と高炉槽の地震時水平変位差を利用して油圧ダンパーで地震エネルギーを吸収させる技術であり、バットレス (Buttress) および方杖ダンパー (Knee brace damper) は建屋内の操業スペースを確保しつつ強度向上や地震エネルギー吸収させる技術である。このように技術開発においては、各々の製鉄設備が有する特徴や制約条件を踏まえて、構造合理性を成立させることが重要であり、独自の耐震・制震技術を発展させてきた。

近年は、東日本大震災での被災や南海トラフ巨大地震の切迫を背景に、新日鐵住金では旧耐震基準で建設された建屋 (以下、旧耐震建屋と記す) の耐震補強を推進してきている。旧耐震建屋内部では生産施設であるが故にガス配管・電気配線が多く、施工スペースも狭隘という特徴があり、これらの特徴を踏まえた補強構法が求められている。本論文では、まず、旧耐震建屋の耐震補強における課題を述べ、課題解決に向けて補強構法を提案した。次に、提案する構法の実現に向けて、性能確認試験・FEM 解析を通じた力学性能の確認結果、および、製作試験を通じた施工性の確認結果について述べ、実在の工場建屋への適用結果を紹介する。

2. 耐震性能向上における課題

旧耐震建屋の中で補強が必要なものは図2に示す製鋼工場のように大重量設備を高層階で支持するトップヘビーな構造の鉄骨造建屋である。このような製鋼工場の弱点の多くは筋違端部の継手部であり、大地震時に筋違母材鉄骨が引張降伏して地震に抵抗するより先に継手部が損傷する危険性が高いことが分かり、この継手部の補強が耐震性能向上のポイントとなっている。特に、製鋼工場においては、筋違にはH形鋼、継手部ファスナーにはリベットが用いられていることが多く、本論文ではこのような継手を対象としている。対象筋違の例を表1に示す。

H形鋼継手の現地状況を図2に示す。製鋼工場内は生産施設であるがゆえに継手近傍にはガス配管や電気配線が多く、工事における溶接等の火気使用は安全面の懸念があり、無火気補強のニーズが高い。また、継手周辺には狭隘な施工スペースしかなく、コンパクトな補強であることも求められる。継手補強に適用可能な従来技術を表2に示す。既

図2 製鋼工場の耐震面での弱点
Weak point in the earthquake-resistant in a steelmaking factory

表1 対象となるH形鋼筋違の例
Example of a target H-shaped steel brace

Section size	Proof stress (kN)			Qut.
	Brace ①	Joint ②	Shortage ①-②	
H-900×450×50×50	27 489	16 640	10 849	20
H-650×450×22×25	11 545	8 320	3 225	11
H-588×300×12×20	4 369	2 185 *	2 185	16
H-400×400×13×21	6 938	3 469 *	3 469	18
H-250×250×9×14	2 116	1 058 *	1 058	17

* Assumption

表2 継手補強に適用可能な従来技術
Former technology applicable in joint reinforcement

Title	Welding of splice (※ cf.1)	Welding of plate (known technology)	Replacing of bolt (known technology)
Outline			
Fire	×	×	×
Space	○	△	○

設添板の溶接は火気使用となるため適さない。新規の鋼板・形鋼の溶接も火気使用であり、また、継手周辺のスペースも必要となるために適さない。ボルトの差替えでも、既設を撤去する際のガス切断が火気使用となるため適さない。いずれの従来技術も火気の使用を避けられないため、火気を用いない、コンパクトな補強構法の開発が求められている。

3. 補強構法の提案

提案する構法を図3に示す。この構法は、H形鋼のフランジとウェブに囲まれるスペースの活用に着目しており、このスペースには既存継手などの凹凸物があるため、火気が不要で充填性がよいコンクリートを利用して摩擦接合部を形成することを狙っている。

この構法の構成を図4に示す。H形鋼のフランジとウェブに囲まれるスペースにコンクリートを充填し、PC鋼棒を導入した緊張力を利用してカバープレートでコンクリートを両側から挟みこみ、鋼とコンクリートの界面で摩擦力を発生させるものである。

この構法における荷重伝達を図5に示す。既存の継手部で伝達できない荷重を、鋼とコンクリート界面の摩擦力により既存の筋違 (H形鋼) からコンクリートを介してカバープレートへと伝えることが可能となる。この構法は、コンクリート、補強鋼板、PC鋼棒から構成されるため無火気で施工可能であり、既設のH形鋼の断面内に補強部が納まるコンパクトなものとなる。

この構法の実現に向けての課題は、力学性能を明らかにし、施工性を確認することである。具体的な技術課題を以

図3 提案する補強構法
Proposed reinforcement construction method

図4 補強部の構成 (a-a断面)
Construction of the reinforcement part (a-a section)

図5 補強部での荷重伝達 (b-b断面)
Load transfer at the reinforcement part (b-b section)

下に記す。

力学性能の確認

課題①既存鉄骨から補強部への荷重伝達メカニズムの確認

課題②既存継手部と補強部の耐力累加可否の確認

課題③補強部内部の応力状態の確認

施工性の確認

課題④施工能率の確認

課題⑤コンクリートのクリープ影響の確認

課題⑥コンクリートの充填性の確認

4. 力学性能の確認

4.1 性能確認試験

4.1.1 試験の概要

本構法における補強部への荷重伝達メカニズムは図6に示すように、鋼とコンクリートの摩擦、付着、PC鋼棒のたば効果の3パターンを仮定し、既存鉄骨から補強部に伝達される荷重に占める各々の寄与率を確認する。

図6 補強部への荷重伝達メカニズム
Load transfer mechanism to the reinforcement part

図7 試験体セットアップ
Setup of specimen

図8 標準試験体
Standard specimen

試験体のセットアップを図7に示す。荷重は両端ピン支持の試験体に対して2000kNジャッキを用いて単調引張荷重を実施した。標準試験体図を図8に、標準試験体の使用部材を表3に示す。鉄骨母材には実大相当のH-244×175×7×11を用い、カバープレートにはスタッドボルトを溶着してコンクリートとのずれ止めとした。PC鋼棒はアンボンド仕様としてコンクリートと縁を切り、緊張力は1本当たり

表3 試験体の各部
Each part of specimen

Brace	H-244×175×7×11 (SM490, SS400)		
Reinforced joint	Joint	Flange	4HTB-M20, 2PL-9 (SS400), 4PL-6 (SS400)
		Web	4HTB-M12, 2PL-9 (SS400)
Reinforced joint	Reinforcement	Cover plate	t19 (SS400), Stud (D13)
		Prestressing steel	φ15mm (Type C1)
		Tension	100kN/number
		Concrete	Fc = 100 N/mm ²

表4 試験体の設計耐力
Design strength of specimen

Brace (kN)	Joint (kN)	Reinforced joint (kN)	Reinforcement (kN)
①	②	③ = ①	④ = ③ - ②
1330	700	1330	630

表5 鉄骨母材の引張試験結果
Tension test result of the steel frame brace

Material	Yield strength (N/mm ²)	Tensile strength (N/mm ²)	Elongation (%)
SM490	433	543	25
SS400	311	465	29

100kNを導入した。コンクリートは高強度コンクリート (Fc=100N/mm²) を用い、収縮低減剤を混和した。試験体材軸方向の荷重と変位の計測はジャッキ端部に取り付けたロードセルにより行い、試験体各部の歪計測は図8中の■位置に取り付けた一軸ゲージで行った。

表4に試験体の設計耐力を示す。鉄骨母材は材質 SS400 を前提として、引張降伏耐力は 1330kN であり、既存継手は鉄骨母材の半分程度を想定して 700kN で高力ボルトが滑るように設計した。補強後耐力は鉄骨母材の引張降伏耐力以上として、補強部耐力は補強後耐力から既存継手耐力を除いた 630kN に設定した。

試験体各部の設計については、PC 鋼棒は仮定した必要摩擦力より鋼とコンクリートの摩擦係数 0.5 から逆算して導入緊張力、材質、および、径を決定した。コンクリートは PC 鋼棒緊張力による圧縮力とせん断による斜張応力に対して強度を決定した。カバープレートは補強部必要耐力を引張で伝達するとして材質と断面形状を決定した。鉄骨母材は PC 鋼棒の緊張力がコンクリートを介して伝わる範囲について許容応力度以内になることを確認した。

表5に鉄骨母材の引張試験結果、表6にコンクリートの材料試験結果を示す。本構法で採用した高強度コンクリートはスランプフローが 620mm×610mm と大きく、流動性が高いことが分かる。

表7に試験体リストを示す。ケース1は既存継手部のみ、ケース2は補強部のみ、ケース3は補強後（既存継手部+補強部）の試験体である。ケース4は補強部のみの試験体で PC 鋼棒に緊張力を導入せず、鋼とコンクリートの付着、および、PC 鋼棒だけの効果による荷重伝達量を確認するた

表6 コンクリートの材料試験結果
Material test result of concrete

Material	Compression strength (N/mm ²)	Slump flow (mm)
Fc100	125	620×610

表7 試験体リスト
List of specimen

Case	Outline	Joint	Brace
1		○	SS400
2		×	SS400
3		○	SM400
4		×	SS400
5		×	SS400

めの試験体である。ケース5は補強部の PC 鋼棒を設置せず、鋼とコンクリートの付着による荷重伝達量を確認するための試験体である。

4.1.2 試験の結果

課題①既存鉄骨から補強部への荷重伝達メカニズムの確認

図9にケース2, 4, および5の荷重 - 変位関係を示す。ケース2では、変位 1mm 程度まで弾性的に荷重が上昇し、その後、剛性が低下して変位 2mm 付近で鉄骨母材とコンクリートの摩擦が切れて滑りが発生するが、3mm 付近で PC 鋼棒と鉄骨母材の接触により再び荷重が上昇し、最終的に補強部目標耐力を超えた。ケース4では、載荷初期に剛性低下がみられ、荷重 150kN 程度で載荷を終了した。ケース5では、荷重 10kN 程度で頭打ちのまま載荷を終了した。

以上より、設計耐力の設定根拠となるケース3の滑りが発生する変位での耐力 545kN に対して各メカニズムの耐力が占める割合は摩擦 84% と支配的であり、見かけの摩擦係数は 457kN / (100kN / 面 × 8 面) = 0.57 で、設計での摩擦係数 0.5 は安全側の評価となることを確認した。

課題②既存継手部と補強部の耐力累加可否の確認

図10にケース1, 2, および3の荷重 - 変位関係を示す。なお、図中点線で示したのはケース1と2を単純累加した仮定の荷重 - 変位関係(以下、単純累加と記す)である。ケース2の既存継手は変位 1mm を超えたところで高力ボルトの滑りが発生したため載荷を終了した。ケース3は目標耐力 1330kN, および、単純累加の耐力を超えて最大耐力

1460kNまで達したところで滑りが発生したため荷重を終了した。なお、単純累加耐力を上回ったのは既存継手部とコンクリートの支圧による荷重伝達と推測される。

図11はケース3の荷重-変位関係および荷重-歪関係であり、既存継手部の荷重は歪計測値から算出した値、試験体全体の荷重はロードセルで計測した値、補強部の荷重は試験体全体の荷重から既存継手部の荷重を引いた値である。荷重-変位関係より、試験体全体の最大耐力は既存継手部の高力ボルト滑りで決まり、補強部は既存継手部の滑り発生後も荷重を安定的に負担できることが確認できた。また、荷重-歪関係より各部分は弾性範囲であったことが分かる。

以上より、既存継手に補強部を組み合わせた場合に、最大耐力は単純累加を上回り、設計では単純累加とすれば安全側の評価となること、補強部は既存継手の滑り発生後も耐力を保持できることを確認した。

図9 荷重-変位関係 (ケース2, 4, 5)
The load - displacement relation (Case 2, 4, and 5)

図10 荷重-変位関係 (ケース1, 2, 3)
Load - displacement relation (Case 1, 2, and 3)

図11 試験体の荷重-変位関係、荷重-歪関係 (ケース3)
Load-displacement & strain relation (Case 3)

4.1.3 荷重試験後の損傷状況

写真2にケース3試験体の荷重後の損傷状況を示す。コンクリートのPC鋼棒貫通部には亀裂が集中しているが、圧壊は生じていない。また、コンクリートの既存継手部には微細な亀裂が発生しているが圧壊は生じておらず、コンクリートは斜張応力に対して破壊しておらず、高力ボルト摩擦接合部における添板のような機能を果たしていたことを確認した。

4.2 FEM解析

4.2.1 解析の概要

解析プログラムには汎用プログラムの Marc/Mentat を用いた。解析モデルを図12に示す。性能確認試験のケース3試験体を、対象性を考慮して1/2モデル化し、各部材はソリッド要素でモデル化した。鉄骨母材とコンクリートの摩擦係数は性能確認試験結果の0.57を用いてばねでモデル化した。各部材の物性値を表8に示す。鋼材の降伏応力度は引張試験結果を用い、Mises降伏条件を採用した。コンクリートの圧縮強度と初期剛性は圧縮試験結果を用い、Mises降伏条件を採用した。コンクリートの引張強度は参考文献より7.5N/mm²を用いて、引張り側のクラック発生・閉鎖を Crack Date オプションを用いて模擬した。荷重は試験と同様の単調引張として、3次元弾塑性解析を

写真2 試験後の損傷状況 (ケース3)
Damage situation after a test (Case 3)

図12 FEM解析モデル
FEM analysis model

表8 FEM解析の物性値
Physical properties value of the FEM analysis

	Steel	Concrete						
		Brace	Joint		Cover plate		Prestressing steel	
			PL6	PL9	Stud	steel		
Young's modulus (E)	10 ³ N/mm ²	205	205	205	205	205	205	37
Yield stress (σ_y)	N/mm ²	433	190	290	275	405	1080	8
Compression yield stress (σ_c)	N/mm ²	433	190	290	275	405	1080	100
Poisson's ratio (ν)	—	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2

行った。

4.2.2 解析の結果

課題③補強部内部の応力状態の確認

性能確認試験のケース3試験体についての解析結果と試験結果の比較を図13に示す。補強部、既存継手部、および、補強後継手部の荷重-変位関係は概ね良く対応しており、本解析モデルで性能確認試験結果の分析が可能であると判断した。図13において補強後継手部の剛性低下が始まるStep16のタイミングにおける補強部内部の応力コンターを図14に示す。鋼部材は弾性範囲であり、健全な状態であったことが分かる。コンクリートはPC鋼棒と母材鉄骨のクリアランスに充填された僅かな部分が圧壊しているが、大部分は弾性範囲で健全な状態であったことが分かる。同様にStep16における母材鉄骨の摩擦力と既存継手の支圧力を図15に示す。PC鋼棒緊張力がコンクリートを介して鉄骨母材のウェブ、フランジに伝わったため、摩擦力がウェブ、フランジに発生することが分かる。また、既存継手部はコンクリートと接触して支圧力が発生していることが分かる。

以上より、補強部内部は健全であり、母材鉄骨（H形鋼）のフランジでも摩擦による荷重伝達が行われていたことを確認した。

次に、性能確認試験では確認できなかったカバープレートに溶着させたスタッドボルトの効果について、解析的に検討した。原理的にはコンクリートからカバープレートへの荷重伝達は摩擦力だけで可能であり、スタッドボルトとコンクリートのシアキー効果による荷重伝達が小さければスタッドボルト溶着を省けると考えた。

図16は性能確認試験におけるケース3を対象にスタッドボルト有無の影響を比較したものである。(a)の荷重-変位関係よりスタッドボルトが無くても、最大耐力（既存継手滑り耐力）に達するまでは補強部での荷重伝達量は同等であることが分かる。(b)のカバープレート溶着面での摩擦力コンターを確認しても、スタッドボルト有無で有意な差が無いことが分かる。

以上より、性能確認試験では取り付けていたスタッドボルトを省いても補強部の荷重伝達性能に大きな差異はないことを確認した。

図13 FEM解析と試験結果の比較
Comparison of an FEM analysis and a test

図14 補強材の応力 (Step16)
Stress of a reinforcement (Step16)

図15 母材鉄骨の摩擦力、継手部の支圧力 (Step16)
Frictional force of a steel brace and the contact force of a joint

5. 施工性の確認

5.1 実大製作試験

5.1.1 試験の概要

試験は新日鐵住金所有の遊休建屋のH形鋼筋違を対象に、提案する補強部の製作、計測、解体を実施した。試験体の概要を図17、写真3に示す。母材鉄骨のH形鋼のサイズはH-488×300×11×18 (SS400)で、既存継手はファスナーに高力ボルトを使用している。この既存継手を対象に

図 16 スタッドボルト有無の比較
Comparison of a stud bolt presence

図 17 実大製作試験の概要
Outline of an actual making test

写真3 補強後の試験体
Specimen after reinforcement

	Drilling	Setting cover plate			Filling concrete		Introducing tension & Touch up paint		Completion	
day	0.5	0.5			Filling 0.5	Curing 28.0	Tension 1.5	Touch up 1.0	Total vs Welding 31.0 +24	
man day	0.5	1.5			2.0		1.5	2	7.5	-70%

図 18 施工手順
Procedure of making

母材鉄骨が引張降伏するまでに補強部が損傷しないように試設計を行った結果、PC 鋼棒は 23mm 径 (C 種 1 号) が 8 本で緊張力は 320kN/本となり、コンクリートは $F_c = 60 \text{ N/mm}^2$ 、カバープレートは 12mm 厚 (SS400) となった。

5.1.2 試験の結果

課題④施工能率の確認

施工要領と工数の調査結果を図 18 に示す。考案した施工要領で製作が可能であることを確認し、孔あけから緊張力導入、タッチアップ塗装までの全工程に要する工数は従来の鋼板溶接補強と比較して約 70% 程度減となる見込みを得た。なお、工期についてはコンクリート養生期間を要するため従来の鋼板溶接補強より長くなる。

課題⑤コンクリートのクリープ影響の確認

PC 鋼棒導入緊張力の経時変化を図 19 に示す。コンク

図 19 PC 鋼棒の緊張力の経時変化
Aging changes of the tension of the prestressing steel

リートのクリープに伴う緊張力の変化を PC 鋼棒に取り付けた歪ゲージで 6 週間計測した結果、有効率 (= 当初導入 - 減少分) は 85% 程度で安定しており、参考文献 3) の概略予測値 80% で安全側の評価が可能であることを確認した。

写真4 コンクリートの充填状況
Filling situation of the concrete

図20 技術評価書
Technological evaluation document

課題⑥コンクリートの充填性の確認

解体後のコンクリート状況を写真4に示す。提案する補強構法では、流動性が高い高強度コンクリートを用いており、既存継手のボルト部のように凹凸がある部分にも密実に充填可能なことを確認した。

6. 結 言

製鋼工場のH形鋼筋違の継手部を対象に、鋼とコンクリートの合成構造を用いた無火気かつコンパクトな補強構法を提案し、実験、解析を通じて力学性能と施工性を確認し、以下6点を報告した。

- ①補強部への荷重伝達メカニズムは摩擦が支配的であり、設計では摩擦係数0.5で評価すれば安全側
- ②既存継手と補強部の耐力は単純累加が可能
- ③母材鉄骨(H形鋼)とコンクリート界面の摩擦力はウェブ、フランジともに発生
- ④従来の鋼板溶接補強工法と比較して、施工に要する工数減が可能
- ⑤コンクリートのクリープに伴うPC鋼棒への導入緊張力の有効率は80%で評価すれば安全側
- ⑥高強度コンクリートは密実に充填可能

上述の成果を基に設計・施工指針をまとめ、日本建築防災協会の技術評価を取得し(図20)、2棟の製鋼工場に実適用を果たした(写真5)。今後も適用拡大を図っていく予定である。

	No.2 Steelmaking Plant of Kimitsu	No.1 Steelmaking Plant of Kimitsu
Photo		
No.	2	77

写真5 適用実績
Application results

謝 辞

載荷試験の計画と実施では、(株)奥村組 技術研究所にご助言を頂きました。ここに深く感謝申し上げます。

参考文献

- 1) 中西保正 ほか：リベット継手の補修方法. 補修構造体. 特開2006-231338. 2006.9.7
- 2) 前澤将男 ほか：H形鋼筋違端部の補強構法の開発. 日本建築学会大会学術梗概集(北陸). C-1 構造III, 2010.9, p.1267-1268
- 3) 日本建築学会：プレストレストコンクリート設計施工規準. 1998
- 4) 日本建築学会：鋼構造設計規準-許容応力度設計法-. 2005
- 5) 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準-許容応力度設計法-. 1999

前澤将男 Masao MAEZAWA
設備・保全技術センター
土木建築技術部 建築技術室 主幹
千葉県富津市新富20-1 〒293-8511

奥谷恭士 Yasushi OKUTANI
君津製鉄所 設備部 土建技術室長

安藤慶治 Keiji ANDO
ニッポン・スチール・アンド・スミトモ・メタル
インドネシア社
Vice President Director

山本祐史 Yuuji YAMAMOTO
設備・保全技術センター
プラントエンジニアリング部
首席主幹

小崎照卓 Shohtaku KOZAKI
設備・保全技術センター
土木建築技術部 建築技術室長